

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)〔2024〕32号

关于邵东市两市塘炫彩打火机配件加工厂 年涂装 1000 万套打火机风帽建设项目 环境影响报告表的批复

邵东市两市塘炫彩打火机配件加工厂:

你单位报送的《邵东市两市塘炫彩打火机配件加工厂年涂装 1000 万套打火机风帽建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究,现批复如下:

一、基本情况

你单位拟投资 200 万元,在湖南省邵阳市邵东市两市塘街道租赁巨龙工业园 D2 栋 1 单元 3-4 楼现有标准化厂房建设年涂装 1000 万套打火机风帽建设项目,项目占地面积为 640m²,总建筑面积为 1280m²,主要建设内容包括生产车间、仓库、办公室等主体工程,同时配套建设环保工程、给排水、电力等辅助工程。根据国家发展改革委第 7 号令《产业结构调整指导目录(2024 年本)》,该项目符合国家产业政策要求。根据湖南绿荫环境保护科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见,在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施,确保外排污染物达标的前提下,从环境保护的角度,同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水、清洗废水经化粪池处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质标准后排入市政管网，再排入污水处理厂进一步处理。

2、强化废气污染防治。调色、喷漆、烤漆工序产生的有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过30米高的排气筒(DA001)排放，有组织排放废气浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；厂界无组织排放废气浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾交由当地环卫部门处理；残次品、废包装集中收集后由物资回收单位进行回收处理；废润滑油以及废润滑油桶、漆渣、废桶、废活性炭、废UV灯管、废机油、废机油桶、废劳保用品、废油漆过滤网分类收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、强化风险防范措施。危废贮存场所等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气、废水处理设施的监督管理和运行维护，保证废气、废水处理设施正常运行，杜绝事故排放发生确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目污染物排放总量控制指标：总磷 $\leq 0.0002\text{t/a}$ ，挥发性有机物 $\leq 4.9223\text{t/a}$ 。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，按规定办理排污许可手续。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2024年11月14日



