

邵阳市生态环境局

邵市环评(4)〔2025〕10号

关于隆回县铜桥加油站项目环境影响 报告表的批复

隆回县铜桥加油站:

你公司报批的《隆回县铜桥加油站项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关资料收悉。经审查,现批复如下:

一、你公司拟投资 850 万元(其中环保投资 95 万元)在隆回县花门街道铜盆江村新建一座二级加油站,项目总用地面积 2520 m^2 ;总建筑面积为 716.40 m^2 。主要建设内容包括:站房(占地面积为 183.20 m^2 ,建筑面积为 366.40 m^2),罩棚(占地面积为 700.00 m^2 ,建筑面积为 350.00 m^2),地埋式卧式双层油罐 3 个(1 个 50 m^3 0#柴油罐、1 个 50 m^3 92#汽油罐和 1 个 50 m^3 95#汽油罐),设 4 台双枪潜油泵加油机(柴油 1 台,汽油 3 台),项目设有卸油油气回收、加油时的油气回收以及油罐内的油气回收三次油气回收系统;并配套建设相应的环保设施、供水、供电、消防等公用工程。

二、根据邵阳市新安环境科技有限公司编制的环境影响评价报告表结论及专家评审意见，在你公司严格落实好各项环保措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度同意你公司按照《报告表》确定的地点、规模、污染防治和生态保护措施实施该项目。

三、项目在建设和后续运营过程中必须严格落实环评报告表提出的各项污染防治措施要求，重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局；选用低噪声施工机械设备，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；按照《中华人民共和国大气污染防治法》、蓝天保卫战的管理要求落实大气污染防治措施，建筑工地必须做到八个百分之百（1. 工地周边 100% 围挡，2. 物料堆放 100% 覆盖，3. 施工现场道路 100% 硬化，4. 场平工地 100% 湿法作业，5. 出入工地运输车辆 100% 冲洗，6. 渣土车辆 100% 密闭运输，7. 在线视频监控 100% 覆盖施工现场，8. 100% 安装扬尘监测系统）；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中规定的限值。做好土石方平衡，建筑垃圾按要求运送至指定地点妥善处置。

（二）加强营运期大气污染防治工作。本项目营运期内大气污染源主要为：卸油、储油、加油等过程中挥发的非甲

烷总烃和食堂油烟。卸油时采用一次油气回收系统对汽油卸油过程产生的油气进行收集；加油时采用三次油气回收系统对汽油储油罐静置（小呼吸）过程产生的油气进行收集处理后通过 1 根 6.4m 排气筒外排大气；运营期油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、油气泄漏、加油站企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准。

（三）加强营运期水污染防治工作。本项目营运期雨污分流、污水分流，废水主要为生活污水；生活污水经隔油池+化粪池处理后，自建污水管网与市政污水管网相连排入隆回县城西污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准及污水处理厂进水水质标准。

（四）加强营运期噪声污染防治工作。采取减振、隔声等降噪措施、合理安排生产时间。东北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准，其他区域厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

（五）加强固体废物污染防治工作。营运过程中产生固体废物主要有：生活垃圾、危险废物。生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运处置，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染

控制标准》（GB18485-2014）及 2019 年修改单要求；危险废物收集后暂存站内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（六）加强土壤污染防治。严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定落实土壤污染防治措施。

（七）为确保区域环境质量，根据本项目总量审核意见，主要污染物排放总量控制指标：VOCs: 0.758t/a；总量控制指标通过排污权交易获得。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。该项目依法取得排污许可证后方可生产；并组织开展建设项目竣工环境保护验收。

五、项目的环境保护日常监管由邵阳市生态环境局隆回分局负责。

