

邵阳市生态环境局

邵市环评(9)(2025)6号

关于邵阳颐和康复医院建设项目环境影响 报告表的批复

邵阳颐和康复医院有限公司:

你单位报送的《邵阳颐和康复医院建设项目环境影响报告表》、申请报告及相关资料已收悉。经研究,批复如下。

一、你单位拟投资 12500 万元(其中环保投资 251 万元),租用在新宁县金石镇崑山大道旁的邵阳市新宁崑山车检站的一栋闲置的 6 层商业楼及后面的部分空地,建设专业精神卫生医院。医院占地 6200m²,设计病床数 299 张,主要科室为精神科、检验科、影像科和放射科等。根据湖南滕纳环保有限公司编制的报告表的分析结论,项目建设符合产业政策、“三线一单”等相关要求,选址及平面布局合理,在你单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施,污染物实现达标排放、固废安全处置的前提下,从环境保护的角度,同意该项目建设。

二、在项目建设、营运过程中,应严格执行环保“三同时”制度,着重做好以下几项工作:

1、加强施工期的环境保护。应按照《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》等文件“8个100%”要求落实扬尘污染防治措施，减少施工及装修扬尘。生活污水经化粪池处理后排至当地市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放；管道施工泥浆水经泥水处理系统处理后用于施工，设备清洗废水经沉淀处理后用于降尘。尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备采取减震、降噪措施，并加强设备维护；合理安排施工时间，避免夜间施工。多余的土石方、建筑垃圾、顶管施工污泥经沉淀干化后按要求运至指定地点处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

2、加强营运期污染防治。

(1)、控制废气污染物排放。污水处理站应采取密闭、生物除臭剂处理及绿化等措施，医疗废物密封后分类储存，做到日产日清，医疗废物暂存间采取消毒及通风换气等措施。备用柴油发电机废气经过滤棉处理达标后，由专用管道引至楼顶排放。食堂油烟废气经收集、净化处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准后，通过专用管道引至楼顶排放。

(2)、强化废水污染防治。项目应实行雨污分流。医疗、检验及门诊废水经自建的医疗废水处理设施处理，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入化粪池处置，医疗废水和生活污水达到《医疗机构水污染物排放标准》

(GB18466-2005) 预处理标准与新宁县污水处理厂进水水质标准后, 通过管网排入新宁县污水处理厂, 处理达标后排入夫夷水。

(3)、加强噪声控制管理。选用低噪声设备, 采取基础减震、建筑隔声、绿化降噪及加强维护等措施, 项目东、南、北侧厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准, 西侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4 类标准。

(4)、固体废物妥善处置。固废应按照“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理。未被污染的一次性输液瓶(袋)等一般固废分类收集分别处置; 医疗废物、医院污水站污泥、栅渣委托有资质单位处置, 医疗废物暂存间的建设和运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 相关规定。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

(5)、主要污染物排放总量控制。废水污染物排放总量控制指标 COD: 1.5412t/a, $\text{NH}_3\text{-N}$: 0.1541t/a。

(6) 加强环境风险管理。应健全环境管理制度, 加强危险化学品、医疗废物管理, 加强设备运行及维护管理, 确保污染防治、风险防控及应急措施落实到位。应编制环境风险应急预案, 配备应急物资, 定期进行演练, 提高事故处理能力。

三、环境影响报告表经批准后, 该项目的性质、规模、

地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，须办好排污许可手续。

五、应按规定程序办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营，并接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

