

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)(2025)24号

关于森玛工具(湖南)有限公司年产1000万把 扳手建设项目环境影响报告表的批复

森玛工具(湖南)有限公司:

你单位报送的《森玛工具(湖南)有限公司年产1000万把扳手建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究,现批复如下:

一、基本情况

你单位拟投资200万元在湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道绿汀大道与人民路交汇处租赁邵东工业园区B区01-02车间(现有标准化厂房)(E:111°46'1.258";N:27°14'14.523")建设年产1000万把扳手建设项目,项目占地面积5807.9m²,主要建设内容包括:生产车间、原料仓库、成品仓库、一般固废暂存间、危废暂存间等,同时配套建设环保工程、给排水、电力等辅助工程。该项目淬火和电镀均外委,根据国家发展改革委第7号令《产业结构调整指导目录(2024年本)》,该项目符合国家产业政策要求。根据湖南森旺环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论和专家评审意见,在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施,确保外排污染物达标的前提下,从环境保护的角度,同意你单位按照报

告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经化粪池处理须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级排放限值要求后排入市政管网，再排入污水处理厂进一步处理；中频感应电炉冷却水循环使用，不外排；机加工冷却废水和地面清洁废水经隔油沉淀池处理后用作厂区内绿化用水，不外排。

2、强化废气污染防治。下料工序产生的颗粒物经移动式双筒布袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排放，喷砂、抛光（研磨）工序产生的颗粒物经设备自带布袋收尘装置处理后在车间内以无组织形式排放，机加工工序产生的颗粒物经车间密闭后在车间内自然沉降，厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。废金属边角料、不合格品、除尘装置收集的粉尘（金属颗粒物）、废钢砂、废模具、废砂轮、沉淀池沉渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售至资源回收单

位。一般固废暂存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。废润滑油及废润滑油桶、废液压油及废液压油桶、含油抹布及手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处置，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

5、强化风险防范措施。危废暂存间等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气、废水处理设施的监督管理和运行维护，保证废气、废水处理设施正常运行，杜绝事故排放发生，确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，按规定办理排污许可手续。

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格

后方可投入运营。



抄送：大禾塘街道办事处 湖南森旺环保技术有限公司