

邵阳市生态环境局

邵市环评(2)[2025]17号

关于《年产1000万张竹帘生产线建设项目》的批复

湖南省栢竹田科技有限公司：

由你单位报送的《年产1000万张竹帘生产线建设项目环境影响报告表》及申请行政审批报告等相关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南省栢竹田科技有限公司拟投资200万元，其中环保投资25万元，租赁湖南东顺新材料科技有限公司1#厂房北部以及外面空坪区域建设年产1000万张竹帘生产线建设项目。项目总占地面积约10000m²，主要工程内容包括原料区（外面空坪）和生产车间，生产车间主要分为破碎分条区和编帘区（自编150万张，外购半成品850万张）、烘干区、锅炉区、半成品和成品堆放区，同时配套建设环保设施等，供电和给排水依托湖南东顺新材料科技有限公司现有设施。项目建设符合有关政策和规定要求，根据湖南朗誉环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专

家审查意见，在你单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，从环境保护角度，原则同意你单位此项目按环评报告的方案进行建设。

二、项目在设计、建设与运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，认真按照此环评报告表中所提出的生态环境保护措施落实到位，确保外排污染物的达标排放，不得对当地环境造成污染和破坏，具体重点要求如下：

1、加强施工期的环境管理。项目租用现有的标准化厂房及周边空地，项目施工期主要为设备安装工作，不涉及土建施工。施工过程中应妥善处理施工废气、废水、噪声、固废，不得对周边环境造成影响。

2、做好水污染防治措施。营运期无生产废水外排，锅炉蒸汽冷凝水收集至储存罐后用于补充锅炉用水不外排；锅炉软水制备产生的浓水经沉淀处理后用于厂区绿化和周边道路清洁；生活污水近期依托湖南东顺新材料科技有限公司化粪池处理后由吸污车定期运至新邵县坪上镇污水处理厂处理，远期经市政污水管网汇入邵阳高铁新城污水处理厂。

3、强化大气污染防治工作。项目采用破碎、编制、烘干工艺，不使用胶合工艺和涂料，设置一台 4t/h 的生物质锅炉，以成型生

物质颗粒为燃料，锅炉废气采用旋风+布袋除尘器进行处理后，通过 35m 高排气筒排放；锯竹、破竹、破篾产生的粉尘通过自然沉降无组织排放。

4、加强噪声控制管理。合理布局设施、设备，选用低噪型设备，对于高噪设备进行隔声、减振、降噪处理；加强对设备的维护管理，加强厂区周边绿化。

5、加强固体废物处置。合理布局一般固废和危险废物暂存间，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求；废边角料和粉尘渣、锅炉燃烧灰渣、软水制备产生的反渗透膜和离子交换树脂经收集后外售综合利用。废布袋交由厂家回收处理。废润滑油、含油抹布及手套收集后暂存于危废暂存间内再交由危废资质公司处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处理。

6、强化风险防范措施。加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理；危废间储存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设、管理营运，加强安全及环保设施的管理和运行维护，保证设施正常运行，杜绝事故排放发生，确保环境安全。

三、总量控制。本项目污染物总量控制指标为：SO₂：1.2893t，NO_x：1.9340t。通过排污权交易购买。

四、按照要求落实好相应环境风险事故应急预案，建立健全企业内部的各项安全、环保管理制度；项目须按规定申请排污许可，做到依法持证排污，同时按照规定办理环保竣工验收手续。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

