

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)[2023]63号

关于湖南衡科恒雅门窗有限公司年加工50万平方米门窗生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南衡科恒雅门窗有限公司：

你单位报送的《湖南衡科恒雅门窗有限公司年加工50万平方米门窗生产线建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资5000万元，在湖南省邵阳市邵东两市塘街道绿汀大道与两灵线交汇处租赁湖南衡科铝材有限公司2#厂房建设年加工50万平方米门窗生产线项目。该项目总占地面积约为10000m²，主要建设内容包括切割区、磨边区、钢化区、中空区、铝型材加工区、装配区、铝材原料库、玻璃原片存放库、成品存放区、办公区等，同时配套建设环保工程、给排水、电力等辅助工程。根据国家发展改革委第49号令《产业结构调整指导目录（2019年版）（2021年修订）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南景晟环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，并结合专家评审意见，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工

艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。玻璃磨边清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用；生活污水经隔油池+化粪池处理后须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，其中氨氮须达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准限值后排入污水管网，再进入污水处理厂进一步处理。

2、强化废气污染防治。铝材切割粉尘经设备自带布袋除尘器处理后再通过 15m 高的排气筒排放，铝条切割粉尘无组织排放，粉尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表 2 相关限值；机加工与打胶工序产生的 VOCs 无组织排放，须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 相关无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后经 15m 高的排气筒排放，外排废气浓度须达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取厂房隔声、隔声罩等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理；玻璃边角料与沉淀池沉渣收集于一般固废暂存间由玻璃厂回收；铝条/铝料边角料收集于一般固废暂存间后统一外售；废玻璃膜收集于一般固废暂存间后外售给废品回收站。含切削液废渣、废胶水、废胶水桶、废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，收集于危废暂存间，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控

制标准》(GB18597-2023)的要求,并定期交由有资质的单位处置。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施,建立健全生产与环境保护管理制度,实行清洁生产,全过程控制污染,保持良好的厂容厂貌。

三、落实排污许可管理制度。项目建成后,在启动生产设施或者在实际排污之前,须申请办理排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续,经验收合格后方可投入运营,并接受生态环境保护行政主管部门的监督检查。

五、环境影响报告表经批准后,若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的,须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的,环境影响报告表应当重新审核。

