

邵阳市生态环境局

邵市环评(4)[2024]17号

关于湖南浩辉体育用品有限公司年产55万件球拍建设项目环境影响报告表的 批 复

湖南浩辉体育用品有限公司：

你公司报批的《湖南浩辉体育用品有限公司年产55万件球拍建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、你公司拟投资20000万元（其中环保投资71万元）在隆回县工业集中区城南片区2-16地块购买湖南省三百科技有限公司1栋4层标准化厂房进行生产，项目占地面积为1260m²，总建筑面积约5040m²，主要建设内容有：项目已在现有生产厂房内设置生产区、原料储存区、产品储存区和办公区；配套建设相应的环保设施及配套建设供水、供电、消防等公用工程设施。

二、根据湖南新安检测技术有限公司编制的环境影响评价报告表结论及专家评审意见，在你公司严格落实好各项环保措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度同意你公司按照《报告表》确定的地点、规模、污染防

治和生态保护措施实施该项目。

三、项目在建设和后续运营过程中必须严格落实环评报告表提出的各项污染防治措施要求，重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局；选用低噪声施工机械设备，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；按照市、县人民政府《蓝天保卫战实施方案》的管理要求落实各项污染防治措施，建设工地必须做到八个百分之百；做好土石方平衡，建筑垃圾按要求运送至指定地点妥善处置。

（二）加强营运期大气污染防治工作。本项目营运期内大气污染源主要为打磨粉尘、喷砂粉尘、织纱废气、喷漆、烘干废气；打磨粉尘、喷砂粉尘设备实施一定密闭性作业，且配备有布袋除尘设备收尘，无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；织纱有机废气、喷漆、烘干工序均在单独密闭房内，上方均配备有吹风机和集气装置收集，统一收集后引入喷淋塔+过滤棉+两级活性炭一体装置处理后，最终从 20m 高排气筒（DA001）排放；挥发性有机物排放浓度执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）。

(三) 加强营运期水污染防治工作。本项目产生的废水包括水帘、喷淋塔循环水, 打磨、清洗废水, 生活废水; 水帘、喷淋塔废水采用絮凝法对循环废水进行处理, 絮凝沉淀后废水循环使用, 不外排。打磨、清洗废水通过自带水槽进行循环使用, 不外排。生活废水集中收集至化粪池处理后排入市政管网, 最终进入隆回县工业污水处理厂处置。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级排放标准及污水处理厂进水水质标准。

(四) 加强营运期噪声污染防治工作。采取减震、隔声等降噪措施、合理安排生产时间。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(五) 加强固体废物污染防治工作。营运过程中产生的一般固体废物能回收利用的就回收利用, 不能回收利用的交由环卫部门处置, 一般固体废弃物分类堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 危险废物收集后暂存厂内危废间, 定期交由有资质的单位进行处理处置, 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023); 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理, 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 及 2019 年修改单要求。

(六) 加强土壤污染防治。严格按照《中华人民共和国

《土壤污染防治法》相关规定落实土壤污染防治措施。

(七)为确保区域环境质量,根据本项目总量审核意见,主要污染物排放总量控制指标:VOCs:2.13t/a。

四、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。该项目依法取得排污许可证后才可生产;并组织开展建设项目竣工环境保护验收。

五、项目的环境保护执行情况监管和日常管理由邵阳市生态环境局隆回分局负责。

